



ZESTAWIENIE ODBIORÓW STARA BŁOTNICA			
L.p.	Odbiór	Moc zainstalowana (kW)	Wsp. Jedn.
1	Osuszacz	28,1	1
2	Pompownia główna	33 (3x11)	1
3	Lampa UV filtrat	1,7	1
4	Sprężarka 1	11	1
5	Sprężarka 2	11	1
6	Pompownia popłuczyn	8 (2x4)	1
7	Lampa UV popłuczyn	0,95	1
8	Przepływomierz wody surowej	0,5	1
9	Przepływomierz wody uzdatnionej	0,5	1
10	Szafka rozdziału powietrza 1	0,5	1
11	Szafka rozdziału powietrza 2	0,5	1
12	Szafka rozdziału powietrza 3	0,5	1
13	Szafka rozdziału powietrza 4	0,5	1
14	Pompa głębinowa 1	45	1
15	Pompa głębinowa 2	55	1
16	Instalacja dozowania podchlorynu sodu	0,5	1
17	Przepływomierz zawracanych popłuczyn	0,5	1

PWP	Przeciwpżarowy Wyłącznik Prądu
DY10	połączenie wyrównawcze
D	wypust zasilający
~	gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 230V z bolcem PE p/t do ramki wielokrotnej
GSU	główna szyna uziemiająca

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o. Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 B613			
TYTUŁ RYS.	Rzut budynku - Instalacje elektryczne	Skala:	1:100
NAZWA INWESTYCJI	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czyżówce		
INWESTOR	Gmina Stara Błotnica	Nr rys.	PW - E4
ADRES INWESTYCJI	Stara Błotnica 46 26-806 Stara Błotnica	Data	02-2020
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał Simiński	LOD/1439/PWOE/10	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Rafał Skowron	LOD/3024/PBE/16	