

PRZEDMIAR ROBÓT

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Obiekt	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM GOŹDZIE
Kod CPV	09332000-5 - Instalacje słoneczne
Budowa	STARY GÓZD GM. STARA BŁOTNICA - DZ.NR 358
Inwestor	GMINA STARA BŁOTNICA
Biuro kosztorysowe	KOLPROJEKT Biuro Projektowe Krzysztof Oleś 25-516 KIELCE ul. Nowy Świat 52

Sporządził Jarosław Fąfara

KIELCE 26.02.2021r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM GOŹDZIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA		
1	KNNR 5 0406/04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- panel fotowoltaiczny	szt.	113,000
2	KNNR 5 0406/04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- inwerter	szt.	2,000
3	KNNR 5 0406/04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- inwerter	szt.	1,000
4	KNNR 5 0404/01	Tablica rozdzielcza o masie do 10 kg- rozdzielnia RI -wg. projektu	szt.	1,000
5	KNNR 5 0404/01	Tablica rozdzielcza o masie do 10 kg- rozdzielnia RI -wg. projektu	szt.	1,000
6	KNNR 5 0111/02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe	m	34,000
7	KNNR 5 0206/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie	m	340,000
8	KNNR 5 0212/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	45,000
9	wycena indywidualna	Dodatkowe prace montażowe instalacji fotowoltaiki na dachu	kpl	1,000
10	KNNR 5 1209/11	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	2,000
11	KNNR 5 0212/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	20,000
12	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik 3p-C25A	szt.	1,000
13	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik 3p-C50A	szt.	1,000
14	KNNR 5 0601/02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	45,000
15	KNNR 5 0601/06	Przewody instalacji odgromowej napężane pionowe	m	16,000
16	KNNR 5 0612/06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	2,000
17	KNNR 5 0602/04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m	6,000
18	KNNR 5 0701/02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	0,500
19	KNNR 5 0702/02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	0,500
20	wycena indywidualna	Prace kontrolno pomiarowe	kpl	1,000
		2. KONSTRUKCJA WSPORCZA		
21	KNNR 5 1101/11	Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 18kg do gotowego podłoża - do 4 mocowań	szt	113,000
22	KNNR 7 0208/05	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 50kg 113*0,04	t	4,520
		razem	t	4,520

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM GOŹDZIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-02.2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		113*0,25	m2	28,250
		razem	m2	28,250
24	KNNR 7 0901/01	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych (Krotność= 2)	t	4,520